

**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 0	<b>PROponente / TOMADOR</b> Prefeitura Municipal de Riozinho	<b>ApELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Pavimentação da Rua Angelo Pandolfo			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> Pavimentação da Rua Angelo Pandolfo	<b>MUNICÍPIO / UF</b> Riozinho /RS	<b>BDI 1</b> 27,62%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

RECURSO

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>Pavimentação da Rua Angelo Pandolfo</b>									<b>76.699,39</b>	
<b>1. Pavimentação de Rua</b>									<b>-</b>	
<b>1.1 Pavimentação</b>									<b>-</b>	
1.1.1	SINAPI	100576	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	521,91	1,48	BDI 1	1,88	981,19	RA
1.1.2	PMR-CP	013	BASE DE SAIBRO - 3CM - REGULARIZACAO	M3	15,65	35,28	BDI 1	45,02	704,56	RA
1.1.3	SINAPI	92405	EXECUCAO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	521,91	47,41	BDI 1	60,50	31.575,56	RA
1.1.4	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	241,00	37,34	BDI 1	47,65	11.483,65	RA
<b>1.2 Drenagem</b>									<b>-</b>	
1.2.1	SINAPI	72915	ESCAVACAO MECANICA DE VALA EM MATERIAL DE 2A. CATEGORIA ATE 2 M DE PROFUNDIDADE COM UTILIZACAO DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA	M3	201,61	9,63	BDI 1	12,29	2.477,79	RA
1.2.2	SINAPI	93361	REATERRO MECANIZADO DE VALA COM ESCAVADEIRA HIDRAULICA (CAPACIDADE DA CAÇAMBA: 0,8 M³ / POTÊNCIA: 111 HP), LARGURA ATÉ 1,5 M, PROFUNDIDADE DE 1,5 A 3,0 M, COM SOLO DE 1ª CATEGORIA EM LOCAIS COM ALTO NÍVEL DE INTERFERÊNCIA. AF_04/2016	M3	136,47	12,22	BDI 1	15,60	2.128,93	RA
1.2.3	SINAPI-I	370	AREIA MEDIA - POSTO JAZIDA/FORNECEDOR (RETIRADO NA JAZIDA, SEM TRANSPORTE)	M3	5,42	60,00	BDI 1	76,57	415,01	RA
1.2.4	SINAPI	92210	TUBO DE CONCRETO PARA REDES COLETORAS DE ÁGUAS PLUVIAIS, DIÂMETRO DE 400 MM, JUNTA RÍGIDA, INSTALADO EM LOCAL COM BAIXO NÍVEL DE INTERFERÊNCIAS - FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO. AF_12/2015	M	113,20	94,76	BDI 1	120,93	13.689,28	RA
1.2.5	SINAPI	83659	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACIÇO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	9,00	703,63	BDI 1	897,97	8.081,73	RA
1.2.6	SINAPI-I	10542	CALHA/CANAleta DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D40cm	M	-	21,73	BDI 1	27,73	-	RA
<b>1.3 Serviços finais</b>									<b>-</b>	
1.3.1	PMR-CP	011	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	521,91	7,75	BDI 1	9,89	5.161,69	RA

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Símbolos da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Riozinho /RS

Local

sexta-feira, 4 de setembro de 2020

Data

Responsável Técnico

Nome: Paula Tatiana Hennemann

CREA/CAU: CAU 39887-0

ART/RRT: 7891011