



**PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA**  
Orçamento Base para Licitação - OGU

Grau de Sigilo  
**#PUBLICO**

<b>Nº OPERAÇÃO</b> 0	<b>Nº SICONV</b> 884710/2019	<b>PROPONENTE / TOMADOR</b> PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO	<b>APELIDO DO EMPREENDIMENTO</b> Asfalto Rua Sobrinhp Pandolfo e Sete de Setembro			
<b>LOCALIDADE SINAPI</b> PORTO ALEGRE	<b>DATA BASE</b> 11-19 (DES.)	<b>DESCRIÇÃO DO LOTE</b> LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL	<b>MUNICÍPIO / UF</b> RIOZINHO/RS	<b>BDI 1</b> 28,95%	<b>BDI 2</b> 0,00%	<b>BDI 3</b> 0,00%

Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI (%)	Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)	
<b>LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL</b>									<b>268.217,60</b>	
<b>1.</b>			<b>Asfalto Rua Sobrinhp Pandolfo e Sete de Setembro</b>					-	<b>268.217,60</b>	
<b>1.1.</b>			<b>SERVIÇOS PRELIMINARES</b>					-	<b>11.503,73</b>	
1.1.1.	SINAPI	74209/1	PLACA DE OBRA EM CHAPA DE AÇO GALVANIZADO	M2	2,88	369,59	BDI 1	476,59	1.372,58	RA
1.1.2.	PMR-CP	006	Mobilização	Unidade	1,00	817,74	BDI 1	1.054,48	1.054,48	RA
1.1.3.	PMR-CP	006	Desmobilização	Unidade	1,00	817,74	BDI 1	1.054,48	1.054,48	RA
1.1.4.	PMR-CP	001	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA ( ENGENHEIRO 1 HORA POR DIA +	Unidade	1,00	6.221,16	BDI 1	8.022,19	8.022,19	RA
<b>1.2.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - PANDOLFO SOBRINHO</b>					-	<b>126.367,05</b>	
1.2.1.	SINAPI	99814	LIMPEZA DE SUPERFÍCIE COM JATO DE ALTA PRESSÃO. AF. 04/2019	M2	1.440,00	1,33	BDI 1	1,72	2.476,80	RA
1.2.2.	SINAPI	96401	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF. 11/2019	M2	1.440,00	6,43	BDI 1	8,29	11.937,60	RA
1.2.3.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	43,20	806,67	BDI 1	1.040,20	44.936,64	RA
1.2.4.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	1.440,00	1,67	BDI 1	2,15	3.096,00	RA
1.2.5.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	43,20	806,67	BDI 1	1.040,20	44.936,64	RA
1.2.6.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	3.624,57	0,55	BDI 1	0,71	2.573,44	RA
1.2.7.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	3.624,57	0,55	BDI 1	0,71	2.573,44	RA
1.2.8.	PMR-CP	015	RETIRADA DE MEIO FIO EXISTENTE	M2	248,50	5,84	BDI 1	7,53	1.871,21	RA
1.2.9.	SINAPI	94273	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA	M	248,50	37,34	BDI 1	48,15	11.965,28	RA
<b>1.3.</b>			<b>PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA - 7 DE SETEMBRO</b>					-	<b>94.611,74</b>	
1.3.1.	SINAPI	72942	PINTURA DE LIGACAO COM EMULSAO RR-1C	M2	2.050,50	1,67	BDI 1	2,15	4.408,58	RA
1.3.2.	PMR-CP	002	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE	M³	82,02	806,67	BDI 1	1.040,20	85.317,20	RA
1.3.3.	SINAPI	95427	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE DE 18 M3, EM VIA URBANA	M3XKM	6.881,64	0,55	BDI 1	0,71	4.885,96	RA
<b>1.4.</b>			<b>PASEIO PUBLICO - RUA PANDOLFO SOBRINHO</b>					-	<b>33.388,11</b>	
1.4.1.	SINAPI	97634	DEMOLIÇÃO DE REVESTIMENTO CERÂMICO, DE FORMA MECANIZADA COM	M2	296,40	8,79	BDI 1	11,33	3.358,21	RA
1.4.2.	PMR-CP	007	LIMPEZA MECANIZADA DE TERRENO	M2	168,30	0,31	BDI 1	0,40	67,32	RA
1.4.3.	PMR-CP	013	BASE DE SAIBRO	M3	23,23	35,28	BDI 1	45,49	1.056,73	RA
1.4.4.	PMR-CP	008	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	415,00	47,79	BDI 1	61,63	25.576,45	RA
1.4.5.	PMR-CP	009	EXECUÇÃO DE PASSEIO EM BLOCO INTERTRAVADO, COM BLOCO	M2	49,70	51,95	BDI 1	66,99	3.329,40	RA
<b>1.5.</b>			<b>SINALIZAÇÃO</b>					-	<b>2.346,97</b>	
1.5.1.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	12,00	12,61	BDI 1	16,26	195,12	RA
1.5.2.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	5,00	12,61	BDI 1	16,26	81,30	RA
1.5.3.	SINAPI	72947	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	6,10	12,61	BDI 1	16,26	99,19	RA
1.5.4.	Cotação	003	TACHAO REFLETIVO 25x15x5 Cm	unidade	16,00	16,00	BDI 1	20,63	330,08	RA
1.5.5.	PMR-CP	005	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	UNIDADE	2,00	318,20	BDI 1	410,32	820,64	RA
1.5.6.	PMR-CP	003	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE AÇO NUM 16 COM PINTURA	Unidade	2,00	318,20	BDI 1	410,32	820,64	RA

Encargos sociais: Para elaboração deste orçamento, foram utilizados os encargos sociais do SINAPI para a Unidade da Federação indicada.

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.

Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

RIOZINHO/RS  
Local

segunda-feira, 13 de abril de 2020  
Data

Responsável Técnico  
Nome: GUILHERME MULLER  
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060  
ART/RRT: 10117994