

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de 3 ruas	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho
--	-----------------------	-------------------------	---	-------------------------	---

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:							
							Travessa Elsa Pandolfo	Travessa Secundino Pasquali	Rua Mostardeiro					
Pavimentação de 3 ruas							1	2	3	4				
1.	Pavimentação de Rua		-			TOTAL FINANC. POR FRENTE (R\$):	18.960,43	11.313,79	12.277,88					
1.1	Pavimentação		-											
1.1.1	REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA	M2	402,45		3.Pav	Pavimentação Blocos concreto	179,98	97,47	125,00					
1.1.2	BASE DE SAIBRO - 3CM - REGULARIZAÇÃO	M3	12,05		3.Pav	Pavimentação Blocos concreto	5,39	2,92	3,74					
1.1.3	EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF_12/2015	M2	402,45		3.Pav	Pavimentação Blocos concreto	179,98	97,47	125,00					
1.1.4	ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016	M	219,00		3.Pav	Pavimentação Blocos concreto	101,00	68,00	50,00					
1.2	Drenagem		-											
1.2.5	BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO	UN	2,00		5.Dre	Drenagem	1,00	1,00						
1.2.6	CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D40cm	M	25,00		5.Dre	Drenagem			25,00					
1.3	Serviços finais		-											
1.3.1	LIMPEZA FINAL DA OBRA	M2	402,45		7.Ser	Serviços Finais	179,98	97,47	125,00					
00			-											

Riozinho /RS
Local
sábado, 0 de janeiro de 1900
Data

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT:

Responsável Técnico
Nome:
CREA/CAU:
ART/RRT: