



PO - PLANILHA ORÇAMENTÁRIA
Orçamento Base para Licitação - (SELECIONAR)

Grau de Sigilo
#PÚBLICO

| | | | | | | |
|--|----------------------------------|---|--|------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Nº OPERAÇÃO 0 | Nº SICONV 0 | PROPONENTE / TOMADOR Prefeitura Municipal de Riozinho | APELIDO DO EMPREENDIMENTO Pavimentação de 3 ruas | | | |
| LOCALIDADE SINAPI PORTO ALEGRE | DATA BASE 11-19 (DES.) | DESCRIÇÃO DO LOTE Pavimentação de 3 Ruas | MUNICÍPIO / UF Riozinho /RS | BDI 1 27,62% | BDI 2 0,00% | BDI 3 0,00% |

| Item | Fonte | Código | Descrição | Unidade | Quantidade | Custo Unitário (sem BDI) (R\$) | BDI (%) | Preço Unitário (com BDI) (R\$) | Preço Total (R\$) | | |
|-------------------------------|----------|--------|---|---------|------------|--------------------------------|---------|--------------------------------|-------------------|------------------|--|
| Pavimentação de 3 ruas | | | | | | | | | 42.552,10 | | |
| 1. Pavimentação de Rua | | | | | | | | | - | 42.552,10 | |
| 1.1 Pavimentação | | | | | | | | | - | 36.082,68 | |
| 1.1.1 | SINAPI | 100576 | REGULARIZACAO E COMPACTACAO DE SUBLEITO ATE 20 CM DE ESPESSURA | M2 | 402,45 | 1,48 | BDI 1 | 1,88 | 756,61 | RA | |
| 1.1.2 | PMR-CP | 013 | BASE DE SAIBRO - 3CM - REGULARIZAÇÃO | M3 | 12,05 | 35,28 | BDI 1 | 45,02 | 542,49 | RA | |
| 1.1.3 | SINAPI | 92405 | EXECUÇÃO DE VIA EM PISO INTERTRAVADO, COM BLOCO 16 FACES DE 22 X 11 CM, ESPESSURA 8 CM. AF 12/2015 | M2 | 402,45 | 47,41 | BDI 1 | 60,50 | 24.348,23 | RA | |
| 1.1.4 | SINAPI | 94273 | ASSENTAMENTO DE GUIA (MEIO-FIO) EM TRECHO RETO, CONFECCIONADA EM CONCRETO PRÉ-FABRICADO, DIMENSÕES 100X15X13X30 CM (COMPRIMENTO X BASE INFERIOR X BASE SUPERIOR X ALTURA), PARA VIAS URBANAS (USO VIÁRIO). AF_06/2016 | M | 219,00 | 37,34 | BDI 1 | 47,65 | 10.435,35 | RA | |
| 1.2 Drenagem | | | | | | | | | - | 2.489,19 | |
| 1.2.5 | SINAPI | 83659 | BOCA DE LOBO EM ALVENARIA TIJOLO MACICO, REVESTIDA C/ ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA 1:3, SOBRE LASTRO DE CONCRETO 10CM E TAMPA DE CONCRETO ARMADO | UN | 2,00 | 703,63 | BDI 1 | 897,97 | 1.795,94 | RA | |
| 1.2.6 | SINAPI-I | 10542 | CALHA/CANALETA DE CONCRETO SIMPLES TIPO MEIA CANA D40cm | M | 25,00 | 21,73 | BDI 1 | 27,73 | 693,25 | RA | |
| 1.3 Serviços finais | | | | | | | | | - | 3.980,23 | |
| 1.3.1 | PMR-CP | 011 | LIMPEZA FINAL DA OBRA | M2 | 402,45 | 7,75 | BDI 1 | 9,89 | 3.980,23 | RA | |

RECURSO
↓

Encargos sociais:

Observações:

Foi considerado arredondamento de duas casas decimais para Quantidade; Custo Unitário; BDI; Preço Unitário; Preço Total.
Siglas da Composição do Investimento: RA - Rateio proporcional entre Repasse e Contrapartida; RP - 100% Repasse; CP - 100% Contrapartida; OU - 100% Outros.

Riozinho /RS
Local

Responsável Técnico
Nome: 0
CRE/CAU: 0
ART/RRT: 0

Data