

APELIDO DO EMPREENDIMENTO Rua Pascoal Brambila, Rua Nicolau knau E estacionamento da prefeitura	Nº SICONV 0	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO	Nº OPERAÇÃO 0	PROPONENTE / TOMADOR PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO	Nº OPERAÇÃO 0
--	----------------	------------------	--	------------------	--	------------------

Item	Descrição	Unidade	Quantidade	Memória de Cálculo	Nº	Agrupador de Eventos	FRENTE DE OBRA:								
							1	2	3	4	5				
LOTE ÚNICO - EMPREITADA POR PREÇO GLOBAL							2.740,69	347.917,03	40.662,46	54.974,87					
1.	Pavimentação Asfáltica		-												
1.1.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-												
1.1.1.	PLACA DE OBRA	m²	2,88		2.Ser	Serviços Preliminares	2,88								
1.1.2.	MOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00		2.Ser	Serviços Preliminares	1,00								
1.1.3.	ADMINISTRAÇÃO LOCAL DA OBRA (ENGENHEIRO 6 HORAS POR DIA + MESTRE DE OBRAS 6 HORAS POR DIA) 22 DIAS ÚTEIS/MÊS 2 MESES DE OBRA	Unidade	1,00		1.Adr	Administração Local	1,00								
1.2.	PAVIMENTAÇÃO ASFALTICA		-												
1.2.1.	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	6.412,60		3.Pav	Pavimentação Via (Regularização)		5.120,00	585,00	707,60					
1.2.2.	EXECUÇÃO DE IMPRIMAÇÃO COM ASFALTO DILUÍDO CM-30. AF_11/2019	M2	6.412,60		3.Pav	Pavimentação Via (Regularização)		5.120,00	585,00	707,60					
1.2.3.	EXECUÇÃO DE PINTURA DE LIGAÇÃO COM EMULSÃO ASFÁLTICA RR-2C. AF_11/2019	M2	6.412,60		5.Pav	Pavimentação Via (Camada Final)		5.120,00	585,00	707,60					
1.2.4.	CONSTRUÇÃO DE PAVIMENTO COM APLICAÇÃO DE CBUQ, CAMADA DE ROLAMENTO	M³	327,71		5.Pav	Pavimentação Via (Camada Final)		256,00	29,25	42,46					
1.2.5.	TRANSPORTE COM CAMINHÃO BASCULANTE 10 M3 DE MASSA ASFALTICA PARA PAVIMENTAÇÃO URBANA	M3XKM	25.561,07		5.Pav	Pavimentação Via (Camada Final)		19.968,00	2.281,50	3.311,57					
1.2.6.	REDUTOR DE VELOCIDADE	M³	3,67		7.Rec	Redutor de Velocidade		3,67							
1.3.	SINALIZAÇÃO		-												
1.3.1.	SINALIZAÇÃO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE	M2	88,20	pintura de eixo	4.Sin	Sinalização		75,00	13,20						
1.3.2.	SINALIZACAO HORIZONTAL COM TINTA RETRORREFLETIVA A BASE DE RESINA ACRILICA COM MICROESFERAS DE VIDRO	M2	113,52	pintura de faixa de segurança	4.Sin	Sinalização		53,00	54,00	6,52					
1.3.3.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA (PLACA TIPO A 18 - PARE), L = 50 CM (A:0,25M²))	UNIDADE	1,00		4.Sin	Sinalização			1,00						
1.3.4.	PLACA DE SINALIZACAO EM CHAPA DE ACO NUM 16 COM PINTURA REFLETIVA A:0,25M² (A-32B* 0,50X0,50M - PASSAGEM DE PEDESTRES - A: 0,25 A 18 - PARE, L = 50 CM)	Unidade	5,00		4.Sin	Sinalização		3,00	1,00	1,00					
1.3.5.	Tachão Refletivo 25*15*5	unidade	52,00		4.Sin	Sinalização		52,00							
1.4.	SERVIÇOS FINAIS		-												
1.4.1.	DESMOBILIZAÇÃO	Unidade	1,00		6.Ser	Serviços Finais	1,00								

RIOZINHO/RS
Local

quinta-feira, 5 de novembro de 2020
Data

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 10944061

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 10944061

Responsável Técnico
Nome: GUILHERME MULLER
CREA/CAU: ENG. CIVIL - CREA RS 222.060
ART/RRT: 10944061