

LEANDRO D. KOPP - CNPJ: 13.960.767/0001-04
 Est RS 239, nº 367 - Rolante / RS - Fone: 51 99956 9975

PROPOSTA FINANCEIRA

Objeto: Construção de Galpão para Secador de Grãos.

Proponente: **LEANDRO D. KOPP**
 Endereço: **EST RS 239 - Nº367**
 CNPJ: **13.960.767/0001-04**
 Telefone: **51 999569975**
 E-mail: **leandrodanielkopp1975@gmail.com**

Cidade: **ROLANTE/RS**

DADOS BANCÁRIOS:
 Banco: **Bando do Brasil**
 Agência: **4507-1**
 Conta: **11424-3**

BDI: **27,43%**
 Encargos pessoais: **68,86%**

Nível	Nível Corrigido	Item	Fonte	Código	Descrição	Unidade	Quantidade	Custo Unitário (sem BDI) (R\$)	BDI		Preço Unitário (com BDI) (R\$)	Preço Total (R\$)
									(%)			
DEPÓSITO SECADOR DE GRÃOS												
Meta	Meta	1.1.			SERVIÇOS INICIAIS							39.295,05
Nível 2	Nível 2	1.1.										39.295,05
Serviço	Serviço	1.1.1.	SINAPI	98524	LIMPEZA MANUAL DE VEGETAÇÃO EM TERRENO COM ENXADA.AF_05/2018	M2	40,00	2,54	27,43%		3,24	129,60
Serviço	Serviço	1.1.2.	SINAPI	99059	LOCAÇÃO CONVENCIONAL DE OBRA, UTILIZANDO GABARITO DE TABUAS CORRIDAS PONTALETADAS A CADA 2,00M - 2 UTILIZAÇÕES. AF_10/2018	M	32,00	40,48	27,43%		51,58	1.650,56
Serviço	Serviço	1.1.3.	SINAPI	101495	ENTRADA DE ENERGIA ELÉTRICA, AÉREA, MONOFÁSICA, COM CAIXA DE EMBUTIR, CABO DE 25 MM2 E DISJUNTOR DIN 50A (NÃO INCLUSO O POSTE DE CONCRETO). AF_07/2020_P	UN	1,00	1.389,92	27,43%		1.771,18	1.771,18
Serviço	Serviço	1.1.4.	SINAPI-I	12366	POSTE DE CONCRETO ARMADO DE SEÇÃO CIRCULAR, EXTENSAO DE 10,00 M, RESISTENCIA DE 150 A 200 DAN, TIPO C-14	UN	1,00	1.272,40	27,43%		1.621,42	1.621,42
Nível 2	Nível 2	1.2.			FUNDAÇÃO							3.179,02
Serviço	Serviço	1.2.1.	SINAPI	96527	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA PARA VIGA BALDRAME (INCLUINDO ESCAVAÇÃO PARA COLOCAÇÃO DE FORMAS). AF_06/2017	M3	1,40	96,69	27,43%		123,21	172,49
Serviço	Serviço	1.2.2.	SINAPI	96536	FABRICAÇÃO, MONTAGEM E DESMONTAGEM DE FÓRMA PARA VIGA BALDRAME, EM MADEIRA SERRADA, E=25 MM, 4 UTILIZAÇÕES. AF_06/2017	M2	6,50	53,07	27,43%		67,63	439,60

LEANDRO D. KOPP - CNPJ: 13.960.767/0001-04

Est RS 239, nº 367 - Rolante / RS - Fone: 51 99956 9975

Serviço	Serviço	1.2.3.	SINAPI	96546	ARMAÇÃO DE BLOCO, VIGA BALDRAME OU SAPATA UTILIZANDO AÇO CA-50 DE 10 MM - MONTAGEM. AF_06/2017	KG	64,17	13,80	27,43%	17,59	1.128,75
Serviço	Serviço	1.2.4.	SINAPI-I	34449	AÇO CA-50, 6,3 MM, DOBRADO E CORTADO	KG	35,00	11,34	27,43%	14,45	505,75
Serviço	Serviço	1.2.5.	SINAPI	96555	CONCRETEGEM DE BLOCOS DE CORAMENTO E VIGAS BALDRAME, FCK 30 MPA, COM USO DE JERICA LANÇAMENTO, ADENSAMENTO E ACABAMENTO. AF_06/2017	M3	1,30	562,86	27,43%	717,25	932,43
Nível 2	Nível 2	1.3.			VEDAÇÃO						13.166,52
Serviço	Serviço	1.3.1.	SINAPI-I	4006	MADERA SERRADA EM PINUS, MISTA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO - BRUTA	M3	1,60	1.365,41	27,43%	1.799,94	2.783,90
Serviço	Serviço	1.3.2.	SINAPI	103330	ALVENARIA DE VEDAÇÃO DE BLOCOS CERÂMICOS FURADOS NA HORIZONTAL DE 11,5X19X19 CM (ESPESURA 11,5 CM) E ARGAMASSA DE ASSENTAMENTO COM PREPARO EM BETONEIRA. AF_12/2021	M2	26,00	68,64	27,43%	87,47	2.274,22
Serviço	Serviço	1.3.3.	SINAPI-I	3437	JANELA BASCULANTE EM MADEIRA PINUS/ EUCALIPTO/ TAUIARI/ VIROLA OU EQUIVALENTE DA REGIÃO, CAIXA DO BATENTE/ MARCO *10* CM, **2* FOLHAS BASCULANTES PARA VIDRO, COM FERRAGENS (SEM VIDRO, SEM GUARNIÇÃO/ALZAR E SEM ACABAMENTO)	M2	8,00	795,38	27,43%	1.013,55	8.108,40
Nível 2	Nível 2	1.4.			ESTRUTURA						3.551,85
Serviço	Serviço	1.4.1.	SINAPI-I	4119	MADERA ROLICA TRATADA, D = 16 A 20 CM, H = 6,00 M, EM EUCALIPTO OU EQUIVALENTE DA REGIÃO	M	45,00	61,94	27,43%	78,93	3.551,85
Nível 2	Nível 2	1.5.			COBERTURA						12.108,56
Serviço	Serviço	1.5.1.	SINAPI	92558	FABRICAÇÃO E INSTALAÇÃO DE TESOURA INTEIRA EM MADEIRA NÃO APARELHADA, VÃO DE 6 M, PARA TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO, METÁLICA, PLÁSTICA OU TERMOACÚSTICA, INCLUSO IÇAMENTO AF_07/2019	UN	3,00	977,49	27,43%	1.245,62	3.736,86
Serviço	Serviço	1.5.2.	SINAPI-I	34464	TELHA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, DE 4,10 X 1,06 M (SEM AMIANTO)	UN	16,00	247,72	27,43%	315,67	5.050,72
Serviço	Serviço	1.5.3.	SINAPI	94207	TELHAMENTO COM TELHA ONDULADA DE FIBROCIMENTO E = 6 MM, COM RECOBRIMENTO LATERAL DE 1/4 DE ONDA PARA TELHADO COM INCLINAÇÃO MAIOR QUE 10°, COM ATÉ 2 ÁGUAS, INCLUSO IÇAMENTO. AF_07/2019	M2	42,00	46,84	27,43%	59,69	2.506,98
Serviço	Serviço	1.5.4.	SINAPI	94223	CUMEIRA PARA TELHA DE FIBROCIMENTO ONDULADA E = 6 MM, INCLUSO ACESSÓRIOS DE FIXAÇÃO E IÇAMENTO. AF_07/2019	M	8,00	79,85	27,43%	101,75	814,00
Nível 2	Nível 2	1.6.			ELÉTRICA						2.026,34

LEANDRO D. KOPP - CNPJ: 13.960.767/0001-04

Est RS 239, nº 367 - Rolante / RS - Fone: 51 99956 9975



Serviço	Serviço	1.6.1.	SINAPI	93139	PONTO DE ILUMINAÇÃO RESIDENCIAL INCLUINDO INTERRUPTOR PARALELO (2 MÓDULOS), CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO (EXCLUINDO LUMINÁRIA E LÂMPADA), AF_01/2016	UN	4,00	177,10	27,43%	225,68	902,72
Serviço	Serviço	1.6.2.	SINAPI	93141	PONTO DE TOMADA RESIDENCIAL INCLUINDO TOMADA 10A/250V, CAIXA ELÉTRICA, ELETRODUTO, CABO, RASGO, QUERRA E CHUMBAMENTO, AF_01/2016	UN	4,00	151,66	27,43%	193,26	773,04
Serviço	Serviço	1.6.3.	SINAPI	97610	LÂMPADA COMPACTA DE LED 10 W, BASE E27 - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO, AF_02/202C	UN	4,00	17,28	27,43%	22,02	88,08
Serviço	Serviço	1.6.4.	SINAPI-I	944	FIO DE COBRE, SOLIDO, CLASSE 1, ISOLACAO EM PVC/A, ANTICHAMA BWF-8, 450/750V, SECAO NOMINAL 4 MM2	M	50,00	4,12	27,43%	5,25	262,50

DA VALIDADE DA PROPOSTA:

60 (Sessenta) dias.

Assinatura Responsável pela empresa:**Engenheiro Responsável:****DATA:**

23/11/2023


LEANDRO D. KOPP -
13960767/0001-04
Rafael Clovis Pereira
Engenheiro Civil
CREA RS 246430RS 239 Km 71 nº 367
Bairro Santo Antônio-CEP 95690-000
ROLANTE/RS