



**MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL**

MEMORIAL DESCRITIVO

OBJETO: Reforma de Edificação – E. C. Independência

ENDEREÇO: Rua Sete de Setembro

DIMENSÕES: 600,27m²

COORDENADAS: 29°38'27.87"S | 50°27'33.27"O

1 OBRIGAÇÕES DA EMPRESA CONTRATADA:

Dentre as obrigações da empresa contratada para execução da obra, destacam-se os seguintes itens:

Apresentar, antes do início das obras, a ART/RRT para execução da obra;

A contratada será responsável técnica e financeiramente por todos os equipamentos, ferramentas, dispositivos de sinalização e equipamentos de segurança individual;

É obrigação da contratada submeter-se à apreciação da fiscalização e acatar as determinações que deverão ser efetuadas em duas vias com a devida assinatura do recebimento;

A contratada ficará responsável pelo recolhimento das taxas, conforme determina a legislação em vigor. A não apresentação da ART/RRT implicará no não pagamento da primeira medição.

2 SERVIÇOS:

2.1 Serviços preliminares: Diretamente relacionado a confecção da placa de obra, preparação do canteiro e acompanhamento pelo responsável técnico da execução;

2.2 Viga de amarração: Viga de concreto armado, para amarração da estrutura existente e fixação com a estrutura da cobertura. Especificações conforme projeto complementar;

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E-mail: planejamento@pmriozinho.com.br

Av. Guerino Pandolfo, 580 – Fone (51) 3548- 1090-Ramal 302

CEP: 95695-000 – Riozinho – Rio Grande do Sul



MUNICÍPIO DE RIOZINHO
ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL

2.3 Platibanda: Será executada em alvenaria, com blocos cerâmicos, na altura de 80cm e posteriormente, rebocada e devidamente pintada, conforme materiais e especificações em projeto complementar;

2.4 Cobertura: A cobertura será executada com tesouras metálicas, conforme projeto anexo, e sua cobertura feita com telhas termoacústicas. O recolhimento das águas pluviais será feito através de calha com chapa de aço galvanizado e conduzida verticalmente por todos de PVC de 150mm. Os rufos para proteção da platibanda e junções do telhado será feito também com chapas de aço galvanizado, conforme especificações em projeto anexo;

2.5 Reforma da churrasqueira: A reforma da churrasqueira será realizada para restabelecer a base da mesma, sendo feito a retirada do material danificado e reconstruído em alvenaria, assim como vigas e pilares de concreto armado. Internamente, os detalhes técnicos para funcionalidade da churrasqueira serão feitos em chapas de aço galvanizado.

4 ENTREGA DA OBRA:

A obra deverá ser entregue em perfeitas condições de utilização, com todos os acabamentos e arremates realizados, limpa e sem entulhos.

Cássio Otomar Wilborn
Arquiteto e Urbanista
CAU/RS A186288-0

RIOZINHO

10 ABRIL DE 1988

SECRETARIA MUNICIPAL DE PLANEJAMENTO

E-mail: planejamento@pmriozinho.com.br

Av. Guerino Pandolfo, 580 – Fone (51) 3548- 1090-Ramal 302

CEP: 95695-000 – Riozinho – Rio Grande do Sul