



Blocos de Concreto	
Eixo	105,93m
Largura	7,30m
Área	775,77m ²

Passeio	
Comprimento linear	218m
Largura	1,85m / 2,20m / Variável
Área	398,80m ²

Meio-fio	
Comprimento linear	390m
Largura	0,12m
Área	46,80m ²

OBSERVAÇÕES:

- * Estacas no eixo da pista de 10 em 10 metros;
- * Na Estaca 5+6,71m há uma deflexão à esquerda no eixo da pista de 2°;
- * Os postes que aparecem representados no levantamento deverão ser reposicionados pela concessionária de energia, ou seja, pela RGE. O novo posicionamento deverá ficar limitado a uma faixa de 70cm a partir da face externa do meio-fio em direção ao centro do passeio público;
- * No projeto há interferência de uma quadra de areia e de uma construção, ambos de domínio público, que se adequarão à implantação do atual projeto na Rua Arlindo Setembrino Boff;
- * Em ambos os lados da Rua foi projetado passeio com 2,00 m de largura em toda a sua extensão, com exceção de um estreitamento de 0,65m entre as estacas 3 e 6 no passeio do lado esquerdo da Rua e nas regiões de concordância com a Rua Independência e Av. Guerino Pandolfo.

- Poste a reposicionar
- Poste reposicionado

* São 3 os postes a serem reposicionados.

CARIMBOS E ANOTAÇÕES:



PREFEITURA MUNICIPAL DE RIOZINHO
RIOZINHO PARA TODOS - ADM. 2013-2016

Av. Guerino Pandolfo, 580, Centro - Riozinho/RS | Fone: (51)3548-1090 | CEP: 95.695-000

OBRA: Pavimentação, Drenagem Pluvial, Sinalização e Acessibilidade em Ruas do Município

ENDEREÇO: Rua Arlindo Setembrino Boff, Centro - Riozinho/RS

PROPRIETÁRIO:

RESP. TÉCNICO:

Prefeitura Municipal de Riozinho
CNPJ: 92.401.553/0001-74

Sandro Jaquiel da Silva
Eng. Civil - CREA-RS 198.551

ESPECIFICAÇÕES: PAVIMENTAÇÃO COM BLOCOS INTERTRAVADOS DE CONCRETO

FRANCHA:

DATA: Abril/2016 **UNIDADE:** Metro (m) **ESCALA:** 1:250 **ÁREA:** 775,77 m²

P-01